

**Odberateľ:** Obec Čierny Brod  
**Projektant:** Ing.arch. Gellért Ostrozánsky  
**Dodávateľ:**

**Spracoval:**  
**JKSO :**  
**Dátum:**

**Stavba : AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA**

**Objekt : Objekt A**

ODIS - ocenenie stavieb

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	272	11310-7331	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	21,000	m2		
2	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	2,800	m3		
3	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,300	m3		
4	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne - 20%	1,000	m3		
5	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 - na skládku v obci bez poplatku	8,100	m3		
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,100	m3		
7	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	5,300	m3		
8	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	17,500	m2		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
9	002	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	2,600	m3		
10	011	27332-1211	Základové dosky zo železobetónu tr. C12/15	1,700	m3		
11	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	1,800	m2		
12	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	1,800	m2		
13	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,054	t		
14	011	27432-1211	Základové pásy zo železobetónu tr. C12/15	5,300	m3		
15	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,239	t		
2 - ZÁKLADY spolu:							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
16	011	31127-2136	Murivo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad.200mm, P3-550	5,600	m3		
17	011	31127-2236	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. 250mm, P4-500 - stĺpy	0,300	m3		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
18	011	41732-1212	Stužujúce pásy a vence a preklady zo železobetónu tr. C12/15	1,600	m3		
19	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	17,200	m2		
20	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	17,300	m2		
21	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,112	t		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
22	011	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá - pod obklad	25,100	m2		
23	011	62242-1131	Omietka vonk. stien vápenná hladká - pod fasádnu omietku	44,300	m2		
24	011	62246-4212	Omietka vonk. stien tenkovrstv. akrylátová penetrácia a škrabaná 2 mm	44,300	m2		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
25	272	91973-4210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	18,500	m		
26	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	30,000	m2		
27	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,150	t		
28	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 2km na skládku obce bez poplatku	6,300	t		
29	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	33,627	t		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
30	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	15,000	m2		
31	MAT	111 631500	Lak asfaltový penetračný sudy	0,005	t		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:							
762 - Konštrukcie tesárske							
32	762	76208-4210	Zvláštne tesárske práce-hobľovanie drevených prvkov krovu, lavičky	49,500	m2		
33	762	76231-1103	Montáž kotevných želiez	10,000	kus		
34	MAT	553 000010	Kotevné skrutky	10,000	kus		
35	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	62,000	m		
36	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	15,600	m		
37	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	5,000	m		
38	MAT	605 151500	Hranol SM 1 - drevená materiál krovu	1,109	m3		
39	762	76234-1650	Montáž dreveného obkladu z tatranského profilu	30,000	m2		
40	MAT	611 912200	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16	33,000	m2		
41	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	30,000	m2		
42	MAT	605 171121	Strešná lata 3x5cm SM 1 200-350cm	94,500	m		
43	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	30,000	m2		
44	MAT	605 171125	Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	31,500	m		
45	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,781	m3		
46	762	76282-2109	Montáž dosiek lavičky do 144 cm2	39,600	m		
47	MAT	605 151501	Hranol SM 1 drevený materiál lavičky	0,218	m3		
48	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre montáž lavičky (nity, skrutky)	1,000	kus		
49	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,207	t		
762 - Konštrukcie tesárske spolu:							
764 - Konštrukcie klampiarske							
50	764	76435-2201	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	9,200	m		
51	764	76435-9211	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	3,000	kus		
52	764	76439-2230	Klomp. PZ pl. úžľabie rš 400	5,000	m		
53	764	76445-4202	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	9,000	m		
54	764	76445-4222	Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	3,000	kus		
55	764	76445-4232	Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	3,000	kus		
56	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,062	t		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:							
765 - Krytiny tvrdé							

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
57	765	76501-1241	Krytina keramická jednoduchá strecha	30,000	m2		
58	765	76501-1252	Krytina keramická jednoduchá strecha, škridla krajová štítová	14,000	m		
59	765	76501-1424	Krytina keramická hrebenáč ukončovaci vrchný	7,400	m		
60	765	76503-1711	Prekrytie strechy jednoduchej fóliou	30,000	m2		
61	765	99876-5101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	1,583	t		

765 - Krytiny tvrdé spolu:

## 766 - Konštrukcie stolárske

62	766	76668-2122	Montáž zárubne tesárskej 1600x2100x250mm	1,000	kus		
63	MAT	611 6D2103	Zárubňa tesárska 1600x2100x250mm	1,000	kus		
64	766	76669-1610	Dodávka a montáž nadpražia okien, vrátane povrchovej úpravy	2,500	m2		

766 - Konštrukcie stolárske spolu:

## 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

65	767	76763-1510	Montáž okien plastových	28,000	m		
66	MAT	611 430001	Okno plastové fix 1-krídl., 1500x1000mm, fólia drevený odtieň buk	4,000	kus		
67	MAT	611 430002	Okno plastové fix 1-krídl., 800x1200mm, fólia drevený odtieň buk	2,000	kus		
68	767	76799-5100	Dodávka a montáž nosnej konštrukcie lavičky z profilov 50/50mm, vrátane povrchovej úpravy	12,000	kus		
69	767	76799-5110	Dodávka a osadenie smetného koša podľa PD	1,000	kus		
70	767	76799-5120	Dodávka a osadenie nápisu "názov obce"	1,000	kus		
71	767	76799-5130	Dodávka a osadenie erbú obce	3,000	kus		
72	767	76799-5140	Dodávka a montáž informačnej tabule 1400x1200mm	1,000	kus		
73	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,046	t		

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

## 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

74	771	77157-2330	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexib. tmelu mrazuvzdorných 600x600mm	12,400	m2		
75	MAT	597 630101	Dlažba keramická mrazuvzdorná 600x600mm	14,000	m2		
76	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,292	t		

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:

## 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

77	771	78173-5129	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, vrátane škárovania	25,100	m2		
78	MAT	598 804810	Obklad tehlový	27,700	m2		
79	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,120	t		

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

## 783 - Nátery

80	783	78362-6200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	81,600	m2		
81	783	78378-1001	Nátery tesárskych konštrukcií proti hnilobe	117,400	m2		

783 - Nátery spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

**Za rozpočet celkom**

DPH  
%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

DPH  
%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

DPH  
%

20  
20

20  
20  
20

20  
20  
20

20  
20

20

20

20  
20  
20  
20  
20

20

20  
20

20

20  
20

20

20