

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/kontakt

Bratislava

2019/07/25

Ing. Zuzana Lenická

16.08.2019

0917 381 833

Vec : Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie

Predmet zákazky	Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod
Verejný obstarávateľ	Obec Čierny Brod

Otázka č. 1:

V Prílohe č. 2 – opis predmetu zákazky : Stojiská – dĺžka oplatenia z gabiónov je uvedená v celkovej dĺžke 12 m na každé stojisko, (viď výkaz výmer), v projektovej dokumentácii je uvedená dĺžka 13,8 m na každé stojisko – žiadame o upresnenie

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ má zato že dĺžka oplatenia z gabiónov je 12 m na každé stojisko ako je uvedené vo výkaze výmer.

Otázka č. 2 :

V prílohe č. 2 – opis predmetu zákazky : Zberný dvor – budova – zadná časť v dĺžke 22 m je navrhnutá na zbúranie, avšak vo výkaze výmer nie sú uvedené žiadne búracie práce – žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer

Odpoveď na otázku č. 2:

Búracie práce nie sú uvedené vo výkaze výmer nakoľko zadná časť budovy v dĺžke 22m, ktorá bola navrhnutá na zbúranie, už neexistuje.

Otázka č. 3 :

V prílohe č. 2 – opis predmetu zákazky : Zberný dvor - budova – uvedená: výmena podlahovej vrstvy s hydroizoláciou, vnútorné stavebné úpravy a výmena strešnej konštrukcie, výmena interiérových dverí, zateplenie vonkajšej strany polystyrénovými doskami, vo výkaze výmer nie sú tieto položky uvedené – žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer .

Odpoveď na otázku č. 3:



STUDNICA, n.o.

Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO: 42 053 064 DIČ: 20 22 973 502

Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že výmena podlahovej vrstvy s hydroizoláciou, vnútorné stavebné úpravy a výmena strešnej konštrukcie, výmena interiérových dverí, zateplenie vonkajšej strany polystyrénovými doskami sa nebudú realizovať. Z tohto dôvodu nie sú uvedené vo výkaze výmer a nie je potrebné tieto položky oceniť.

Otázka č. 4 :

V prílohe SP – technická správa : Zberný dvor – budova – bod 2.2 – búracie práce – odstránená celá konštrukcia strechy a podláh , vo výkaze výmer nie sú búracie práce uvedené – žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer

Odpoveď na otázku č. 4:

Verejný obstarávateľ odstráni celú konštrukciu strechy a podláh na vlastné náklady. Z tohto dôvodu nie sú uvedené vo výkaze výmer a nie je potrebné tieto položky oceniť.

Otázka č. 5 :

V prílohe SP – technická správa : Zberný dvor – budova – bod 2.3 – údaje o stavebných konštrukciách – klampiarske práce - vo výkaze výmer nie sú strešné žľaby a odpadové rúry uvedené – žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer

Odpoveď na otázku č. 5:

Vo výkaze výmer nie sú uvedené strešné žľaby a odpadové rúry nakoľko sa použijú existujúce. Z tohto dôvodu nie sú uvedené vo výkaze výmer a nie je potrebné tieto položky oceniť.

Otázka č. 6 :

V prílohe SP – technická správa : Zberný dvor – budova – Elektroinštalácia - má byť prevedená nová vnútorná inštalácia rozvodov káblami, vo výkaze výmer nie je vnútorná inštalácia káblami uvedená – žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer

Odpoveď na otázku č. 6:

Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že novú vnútornú inštaláciu rozvodov káblami vykoná vo vlastnej réžii. Z tohto dôvodu nie sú uvedené vo výkaze výmer a nie je potrebné tieto položky oceniť.

Otázka č. 7 :

V prílohe SP – technická správa : Zberný dvor – budova – bod 2.3 – údaje o stavebných konštrukciách – vodorovné konštrukcie – v stropě chodby budú osadené sklápacie podkrovné schody, vo výkaze výmer nie je dodávka a montáž podkrovných sklápacích schodov uvedená – žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer

Odpoveď na otázku č. 7:

Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že osadenie sklápacích podkrovných schodov sa nebude realizovať. Z tohto dôvodu nie sú uvedené vo výkaze výmer a nie je potrebné tieto položky oceniť.



STUDNICA, n.o.

Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO: 42 053 064 DIČ: 20 22 973 502

Otázka č. 8 :

V prílohe Výkaz výmer- objekt 01 - Zberný dvor – časť komunikácie :

- Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibrovaný štrk) po zhut.hr. 200 mm
- Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.150 mm
- Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm

Žiadame o vysvetlenie, kde sa budú práce realizovať, nakoľko predmetné práce nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ani v technickej správe.

Odpoveď na otázku č. 8:

Uvedené práce sú zobrazené vo výkrese č. A-1, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Vo výkrese sú zobrazené spevnené plochy ku kontajnerom s otočom.

Ing. Zuzana Lenická
STUDNICA, n.o.

Splnomocnenec na výkon verejného obstarávania
Obec Čierny Brod